

Расценки №	РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ			КОЛ-ВО В стандарте	Стоимость работ (руб.)							
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	до 2,5 кВт (07, 09)		до 3,5 кВт (12)		до 5,0 кВт (18)		до 7,5 кВт (24)			
			Цена за ед.		Стоимость	Цена за ед.	Стоимость	Цена за ед.	Стоимость	Цена за ед.	Стоимость	
1	Обустройство отверстия глубиной до 900 мм.	шт.	1	400,00р.	400,00р.	400,00р.	400,00р.	500,00р.	500,00р.	700,00р.	700,00р.	
2	Установка кронштейна	пара	1	300,00р.	300,00р.	350,00р.	350,00р.	500,00р.	500,00р.	600,00р.	600,00р.	
3	Установка внешнего блока	шт.	1	1 200,00р.	1 200,00р.	1 600,00р.	1 600,00р.	1 950,00р.	1 950,00р.	2 400,00р.	2 400,00р.	
4	Прокладка медной "трассы" в изоляции с с эл. кабелем	м.п.	5	350,00р.	1 750,00р.	400,00р.	2 000,00р.	450,00р.	2 250,00р.	525,00р.	2 625,00р.	
5	Установка короба под "трассу"	м.п.	2	150,00р.	300,00р.	150,00р.	300,00р.	150,00р.	300,00р.	150,00р.	300,00р.	
6	Установка короба под "питание"	м.п.	2	50,00р.	100,00р.	50,00р.	100,00р.	50,00р.	100,00р.	50,00р.	100,00р.	
7	Прокладка дренажного трубопровода	м.п.	5	50,00р.	250,00р.	50,00р.	250,00р.	90,00р.	450,00р.	100,00р.	500,00р.	
8	Установка внутреннего блока	шт.	1	600,00р.	600,00р.	750,00р.	750,00р.	1 200,00р.	1 200,00р.	1 500,00р.	1 500,00р.	
9	Обустройство контура (вальцовка, вакуумирование)	компл.	1	425,00р.	425,00р.	450,00р.	450,00р.	700,00р.	700,00р.	700,00р.	700,00р.	
10	Обустройство межблочных электрических соединений	компл.	1	125,00р.	125,00р.	125,00р.	125,00р.	280,00р.	280,00р.	350,00р.	350,00р.	
11	Подключение к источнику электропитания	м.п.	5	30,00р.	150,00р.	45,00р.	225,00р.	100,00р.	500,00р.	100,00р.	500,00р.	
ИТОГО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ "СТАНДАРТ":				5 600,00р.		6 550,00р.		8 730,00р.		10 275,00р.		
Расценки №	РАСЦЕНКИ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			КОЛ-ВО В стандарте	Стоимость материалов (руб.)							
	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	ед. изм.	до 2,5 кВт (07, 09)		до 3,5 кВт (12)		до 5,0 кВт (18)		до 7,5 кВт (24)			
			Цена за ед.		Стоимость	Цена за ед.	Стоимость	Цена за ед.	Стоимость	Цена за ед.	Стоимость	
12	Труба медная 1/4 в теплоизоляции 6 мм	м.п.	5	80,00р.	400,00р.	80,00р.	400,00р.	80,00р.	400,00р.		0,00р.	
13	Труба медная 3/8 в теплоизоляции 6 мм	м.п.	5	115,00р.	575,00р.	115,00р.	575,00р.		0,00р.	115,00р.	575,00р.	
14	Труба медная 1/2 в теплоизоляции 6 мм	м.п.	5		0,00р.		0,00р.	170,00р.	850,00р.		0,00р.	
15	Труба медная 5/8 в теплоизоляции 6 мм	м.п.	5		0,00р.		0,00р.		0,00р.	270,00р.	1 350,00р.	
16	Кронштейн №1	шт.	1	200,00р.	200,00р.		0,00р.		0,00р.		0,00р.	
17	Кронштейн №2	шт.	1		0,00р.	250,00р.	250,00р.		0,00р.		0,00р.	
18	Кронштейн №3	шт.	1		0,00р.		0,00р.	370,00р.	370,00р.		0,00р.	
19	Кронштейн №4	шт.	1		0,00р.		0,00р.		0,00р.	800,00р.	800,00р.	
20	Дренажный шланг 5/8	м.п.	5	15,00р.	75,00р.	15,00р.	75,00р.	15,00р.	75,00р.	15,00р.	75,00р.	
21	Кабель ПВС 3x1,5	м.п.	5	25,00р.	125,00р.	25,00р.	125,00р.		0,00р.		0,00р.	
22	Кабель ПВС 5x1,5	м.п.	5	35,00р.	175,00р.	35,00р.	175,00р.		0,00р.		0,00р.	
23	Кабель ПВС 3x2,5	м.п.	5		0,00р.		0,00р.	50,00р.	250,00р.	50,00р.	250,00р.	
24	Кабель ПВС 5x2,5	м.п.	5		0,00р.		0,00р.	75,00р.	375,00р.	75,00р.	375,00р.	
25	Короб под "питание" 16x16	м.п.	2	10,00р.	20,00р.	10,00р.	20,00р.	10,00р.	20,00р.	10,00р.	20,00р.	
26	Короб под "трассу" 60x60	м.п.	2	65,00р.	130,00р.	65,00р.	130,00р.	65,00р.	130,00р.	65,00р.	130,00р.	
27	Вилка электрическая	шт.	1	50,00р.	50,00р.	50,00р.	50,00р.	50,00р.	50,00р.	50,00р.	50,00р.	
28	Комплект метизов и расходных материалов	компл.	1	150,00р.	150,00р.	150,00р.	150,00р.	250,00р.	250,00р.	600,00р.	600,00р.	
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ "СТАНДАРТ":				1 900,00р.		1 950,00р.		2 770,00р.		4 225,00р.		
ИТОГО РАБОТЫ + МАТЕРИАЛЫ:				7 500,00р.		8 500,00р.		11 500,00р.		14 500,00р.		

РАСЦЕНКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Цена за ед. (руб.)
29	Доставка кондиционера	компл.	1 000,00р.
30	Монтаж в выходные дни	компл.	1 500,00р.
31	Удаленность от МКАД свыше 10 км. до 30 км.	компл.	1 500,00р.
32	Монтаж в 2 этапа	компл.	1 500,00р.
33	Отверстие свыше 900 мм глубины	шт.	600,00р.
34	Штробление канала под "трассу"	м.п.	1 000,00р.
35	Штробление канала под "питание"	м.п.	300,00р.
36	Промышленный альпинизм	компл.	5 000,00р.
37	Монтаж "зимнего" комплекта	компл.	1 500,00р.
38	Демонтаж/монтаж облицовки внешней стены	компл.	3 000,00р.
39	Пайка труб медных (за пару)	шт.	600,00р.
40	Установка помпы малой	шт.	600,00р.
41	Установка помпы большой	шт.	900,00р.
42	Обустройство отверстия в не капитальной стене	шт.	200,00р.
43	Монтаж пульта ДУ настенного	шт.	300,00р.
44	Подключение дренажа к канализации с уст. сифона	шт.	600,00р.
45	Обустройство короба по наружной стене без альпинизма	м.п.	600,00р.
46	Подключение питания в щит с установкой автомата	шт.	800,00р.
47	Установка козырька или защитной решетки	шт.	1 500,00р.

РАСЦЕНКИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Цена за ед. (руб.)
48	Помпа малая	шт.	2 500,00р.
49	Помпа большая	шт.	3 000,00р.
50	Сифон	шт.	500,00р.
51	"Зимний" комплект	компл.	2 800,00р.
52	Фреон R-410 (баллон 11,3 кг)	баллон	8 900,00р.
53	Фреон R-22 (баллон 13,6 кг)	баллон	5 900,00р.
54	Козырек №1	шт.	850,00р.
55	Козырек №2	шт.	900,00р.
56	Козырек №3	шт.	950,00р.
57	Козырек №4	шт.	1 000,00р.
58	Защитная решетка "антивандальная" №1	шт.	2 000,00р.
59	Защитная решетка "антивандальная" №2	шт.	2 200,00р.
60	Защитная решетка "антивандальная" №3	шт.	2 500,00р.
61	Защитная решетка "антивандальная" №4	шт.	3 000,00р.
62	Автомат защиты 16А	шт.	200,00р.

РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ АВТОМАТИКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Состав работ	Стоимость работ (руб.)
63	Монтаж щита автоматики 1 категории сложности (вытяжка)	Установка щита на готовую поверхность, расключение питания, расключение датчиков, подключение приводов смесительных узлов и насосов	10 000,00р.
64	Монтаж щита автоматики 2 категории сложности (приточная установка с водяным/электрическим калорифером)	Установка щита на готовую поверхность, расключение питания, расключение датчиков, подключение приводов смесительных узлов и насосов	12 000,00р.
65	Монтаж щита автоматики 3 категории сложности (приточная установка с водяным/электрическим калорифером + охладитель)	Установка щита на готовую поверхность, расключение питания, расключение датчиков, подключение приводов смесительных узлов и насосов	15 000,00р.
66	Монтаж щита автоматики 4 категории сложности (приточная установка с водяным/электрическим калорифером + охладитель + рекуператор)	Установка щита на готовую поверхность, расключение питания, расключение датчиков, подключение приводов смесительных узлов и насосов	25 000,00р.
67	Монтаж щита автоматики 5 категории сложности	Установка щита на готовую поверхность, расключение питания, расключение датчиков	40 000,00р.
68	Установка датчиков (за 1 шт.)	Установка датчика, подключение датчика в щит	600,00р.
69	Установка и программирование частотного регулятора	Монтаж частотного регулятора в непосредственной близости к щиту автоматики, подключение в щит, программирование	6 000,00р.
70	Установка регулятора скорости вентилятора ступенчатого	Монтаж регулятора скорости в непосредственной близости к щиту автоматки, подключение в щит	4 000,00р.
71	Кабельные работы силовой кабель (за 1 м.п.) без учета материалов	Прокладка кабеля в гофре либо в лотке	40,00р.
72	Кабельные работы слаботочный кабель (за 1 м.п.) без учета материалов	Прокладка кабеля в гофре либо в лотке	30,00р.
73	Программирование контроллера щита автоматики	Программирование требуемых параметров (отличных от заводских настроек)	6 000,00р.
74	Пусконаладка установки в комплексе 1 категории сложности	Комплексная наладка работы установки, проверка параметров, выявление ошибок монтажа, выдача рекомендаций по устранению ошибок, выдача Акта индивидуального испытания и пусконаладки	4 000,00р.
75	Пусконаладка установки в комплексе 2 категории сложности	Комплексная наладка работы установки, проверка параметров, проверка системы теплоснабжения, выявление ошибок монтажа, выдача рекомендаций по устранению ошибок, выдача Акта индивидуального испытания и пусконаладки	12 000,00р.
76	Пусконаладка установки в комплексе 3 категории сложности	Комплексная наладка работы установки, проверка параметров, проверка системы теплоснабжения, выявление ошибок монтажа, выдача рекомендаций по устранению ошибок, выдача Акта индивидуального испытания и пусконаладки	16 000,00р.
77	Пусконаладка установки в комплексе 4 категории сложности	Комплексная наладка работы установки, проверка параметров, проверка системы теплоснабжения, выявление ошибок монтажа, выдача рекомендаций по устранению ошибок, выдача Акта индивидуального испытания и пусконаладки	20 000,00р.
78	Пусконаладка установки в комплексе 5 категории сложности	Комплексная наладка работы установки, проверка параметров, проверка системы теплоснабжения, выявление ошибок монтажа, выдача рекомендаций по устранению ошибок, выдача Акта индивидуального испытания и пусконаладки	40 000,00р.
79	Дополнительный выезд сервисной бригады	Выезд не связанный с выполнением работ, либо выезд для дополнительных консультаций	4 000,00р.